Фрагмент плану 4-го поверху в осях М-С, 12-22 (1:100). Дренажна система

Умовні позначення

2009,5 - теплонадходження в приміщення , Вт;

——— - трубопровід дренажний.

Експлікація приміщень 4-го поверху

Номер прим.	Найменування	Площа, м²	Кат. прим.
401	Бухгалтерія	24,0	
402	Гол. економіст ОЕ	12,0	
403	Гол. бухгалтер	12,0	
404	Каса бухг.	12,0	
404/1	Каса бухг.	12,0	
405	Бухгалтерія	12,0	
406	керівник ОРФЗ	12,0	
407	СБУ	12,0	
408	ИТР 1 відділ	12,0	
408/1-2	С/у АХЦ	24,0	
409/1	ИТР ОПКБ	16,0	
409/2	ИТР ОПКБ	12,0	
409/3	КРОСС ЭЦ	24,0	
409/4	Архів АМТС	12,0	
409/5	ИТР ОПБК	12,0	
409/6	Бухгалтерія	12,0	
409/7	Бухгалтерія	12,0	
409/8	Бухгалтерія	36,0	
409/9	ИТР ОМТС	36,0	
409/10	Кер., ИТР ЭО	18,0	
409/11	ИТР ОКОД	18,0	
109/12	ЗД КТСВ АХЦ	18,0	
409/13	ЗД СБ и ФЗ АХЦ	36,0	
410/1-2	ИТР 1відділ	36,0	
410/3	СБУ	18,0	
411	Кер. нач. сект.	18,0	
412	ИТР ОАГРиМР	18,0	
413	Бухг.	36,0	
415	Заст. гол. бухгалтера	24,0	
416	Керівник ОКОД	18,0	
417	ИТР ООТиЗ	18,0	
418	ИТР ООТиЗ	18,0	
419	ИТР ООТиЗ	18,0	
420	Розмножувальна ОДО	18,0	
421	Майстерня ОИТиВС	18,0	

Примітки

1. За відмітку ±0.000 прийнято рівень підлоги 1го поверху;
2. Сталеві трубопроводи грунтувати ґрунтівкою ГФ-021 та пофарбувати в два шари антикорозійною емаллю ПФ-115;
3. Місця прокладки трубопроводів узгодити при монтажі з урахуванням розміщення технологічного обладнання та комунікацій;
4. Трубопроводи в місцях перетину внутрішніх перекриттів, стін та перегородок прокласти в гільзах з заповненням вогнетривким матеріалом (заповнити проміжок між гільзою та трубою монтажною піною негорючого типу Tekapur Firestop).
5. Дивитись разом з аркушем ВК-5

Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	23-17-ВК			
						Капітальний ремонт будівель адміністративно-побутового корпусу №1 і "Кванту" Чорнобильської АЕС в частині оснащення локальними системами централізованого кондиціонування повітря			
ГІП		Фесенко				І пусковий комплекс	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	6	23
Розробив		Бурдело				Фрагмент плану 4-го поверху в осях М-С, 12-22 (1:100). Дренажна система	ТОВ "Чернігівська проектна група"		
Перевірив		Куценко							
Норм.контр.		Мех							